

شماره : ۷۶۷/۰۴

تاریخ : ۱۴۰۴/۰۲/۱۷

پیوست : .....

باسمه تعالی  
سیرماده گذاری برای تولید



### مناقصه عمومی - نوبت اول

نام شرکت / پیمانکار :

آدرس :

تلفن :

سلام علیکم

احتراماً این شهرداری در نظر دارد به استناد مجوز شماره ۱۷۳/۶ مورخه ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ شورای اسلامی شهر فریدونشهر نسبت به بهسازی پیاده راه های سطح شهر ، طبق مشخصات فنی صادره از طرف واحد فنی، ناظر پروژه های شهرداری تا مبلغ ۲۳/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از محل اعتبارات منابع داخلی از طریق شرکتهای واجد شرایط اقدام نماید.

زمان دریافت اسناد مناقصه از سامانه ستاد از تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ لغایت ۱۴۰۴/۰۲/۲۱ می باشد و آخرین مهلت ارائه پیشنهادات تا روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ از طریق سامانه ستاد می باشد. بدیهی است اوراق رسیده روز چهارشنبه مورخه ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ گشوده و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت .

لازم به ذکر است پیمانکار میبایست اسناد پاکت های پیشنهادی (الف) و (ب) و (ج) را با امضای الکترونیکی در سامانه تدارکات الکترونیک دولت بارگذاری نماید .

ابراهیم باتوانی  
شهردار فریدونشهر

### موضوع مناقصه :

عبارت است از: بهسازی پیاده راه های سطح شهر

### شرایط مناقصه :

۱- واریز مبلغ ۱/۱۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب شماره ۰۱۰۷۲۵۰۱۳۲۰۰۰ شهرداری فریدونشهر نزد بانک ملی و یا ارائه ضمانت بانکی بعنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه با اعتبار سه ماهه به نفع شهرداری فریدونشهر.

۲- شرکت کنندگان می بایست پاکت الف حاوی سپرده یا ضمانتنامه بانکی در مهلت قانونی تصویر آن را در سامانه بارگذاری نمایند.

۳- شرکت کنندگان می بایست اسناد ذیل را تحت عنوان پاکت ب صرفاً در سامانه بارگذاری نموده و از ارسال فیزیکی آن به شهرداری خودداری نمایند.

## فنی و بازرگانی شامل :

- اشخاص حقوقی

۱- تصویر اساسنامه شرکت

۲- تصویر آگهی تاسیسات شرکت

۳- تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت

۴- فتوکپی گواهی مالیات برارزش افزوده

۵- گواهی صلاحیت ایمنی

- اشخاص حقیقی

۱- تصویر مدارک سجلی

۲- تصویر سوابق اجرایی

۳- گواهی صلاحیت ایمنی

**تبصره** ( کل مدارک برابر اصل باشد) و همچنین سوابق اجرائی با ارائه نمودن پیمان های منعقد شده با دستگاه های اجرایی که جزء لاینفک این اسناد می باشد در پاکت ب در سامانه بارگذاری شود در صورت ناقص بودن مدارک یاد شده امکان بازگشایی پاکت (ج) وجود نخواهد داشت.

۲-۳- پیشنهاد قیمت به همراه کلیه اسناد مناقصه کسانی که در اساسنامه حق امضاء دارند به همراه مهر شرکت (پاکت ب) قرارداد شده و در سامانه بارگذاری شود.

۳- برندگان اول و دوم و سوم که از سوی کمیسیون مناقصه تعیین می گردند . در صورتی که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ نسبت به عقد قرارداد اقدام ننمایند، سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۴- به پیشنهاداتی که مخدوش و یا پس از مهلت مقرر به شهرداری تحویل داده شوند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۵- قراردادن هرگونه چک پول یا چک شخصی بعنوان سپرده تضمین شرکت در مناقصه در داخل (پاکت الف) خلاف مقررات بوده و در صورت مشاهده به پیشنهادات فوق الذکر ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۶- به پیشنهاداتی که فاقد سپرده واریزی و یا ضمانت نامه معتبر بانکی شرکت در مناقصه باشد از سوی کمیسیون ترتیب اثر داده نشده و مردود اعلام خواهد شد.

۷- هزینه چاپ آگهی در روزنامه بعهد برنده مناقصه می باشد.

۸- ارائه ده درصد قیمت کل پیشنهادی بصورت ضمانت نامه بانکی حسن انجام تعهدات به هنگام انعقاد قرارداد از سوی برنده مناقصه با اعتبار یکساله بنفع شهرداری الزامی می باشد.

۹- مدت اجرای پروژه ۵ ماه شمسی می باشد.

۱۰- دوره تضمین حسن انجام کار از تحویل موقت بمدت ۱۲ ماه شمسی میباشد.

- ۱۱- دستگاه نظارت دفتر فنی و امور عمرانی شهرداری فریدونشهر می باشد که در طول مدت اجرای عملیات نظارت خواهند داشت و کلیه پرداخت ها با تائید دستگاه نظارت فوق صورت خواهد گرفت .
- ۱۲- کارفرما مکلف است در حد اعتبارات تخصیصی صورت وضعیت پیمانکار را پس از بررسی و تائید دستگاه نظارت کسر کسورات قانونی پرداخت نماید.
- ۱۳- کلیه کسورات قانونی اعم از بیمه و غیره بعهده پیمانکار می باشد.
- ۱۴- مهر و امضاء کلیه اسناد مناقصه و ضمیمه آن به همراه قیمت پیشنهادی توسط پیمانکار الزامی میباشد.
- ۱۵- محل اجرای پروژه معابر سطح شهر فریدونشهر میباشد.
- ۱۶- پیمانکار موظف به رعایت و اجرای کلیه مقررات ایمنی و حفاظتی جهت دستگاهها و پرسنل خود خواهد بود و هرگونه مسئولیت جانی و مالی در این مورد متوجه پیمانکار می باشد. بدیهی است تهیه و تامین کلیه لوازم و وسایل ایمنی و حفاظتی همچنین آموزش لازم متناسب با کار از جمله برای پرسنل به عهده و هزینه وی می باشد و کارفرما هیچ گونه تعهدی در این رابطه ندارد و همچنین کنترل ترافیک و بستن مسیر با علائم ایمنی جهت انجام عملیات پروژه به عهده پیمانکار می باشد.
- ۱۷- چنانچه در اثر سهل انگاری پیمانکار و یا عدم اجرای تدابیر حفاظتی زبانی به ابنیه تجهیزات و یا سایر اموال کارفرما و ارگانهای دیگر و اشخاص ثالث وارد آید ، مسئولیت رفع آن طبق نظر کارفرما و دستگاه نظارت بر عهده و هزینه پیمانکار بوده و در صورت قصور پیمانکار جهت رفع خسارت احتمالی وارده کارفرما می تواند خود نسبت به رفع آن اقدام و هزینه آن را با اضافه ۱۵٪ از مطالبات و یا سپرده های وی کسر نماید.
- ۱- حضور داوطلبان در کمیسیون بازگشایی اسناد مناقصه بلامانع می باشد.
- ۱۹- به استناد ماده ۴۴ قانون منع مداخله کارکنان دولت مصوب ۱۳۳۷/۱۱/۴ و چنانچه مشخص شود شرکت کنندگان در مناقصه مشمول قانون فوق می باشند سپرده شرکت در مناقصه ایشان به نفع شهرداری ضبط و ضرر و زیان و خسارت ناشی از آن اخذ خواهد گردید.
- ۲۰- به این پیمان هیچگونه تعدیل و مابه التفاوتی و ضرایب بالاسری و منطقه تعلق نمی گیرد و پیشنهاد دهنده بایستی با در نظر گرفتن این مورد نسبت به پیشنهاد اقدام نماید.
- ۲۱- ارائه آنالیز بها قیمت پیشنهادی توسط پیمانکاری باشد و بایستی در پاکت (ب) در سامانه بارگذاری گردد.
- ۲۲- شهرداری می تواند تا میزان ۲۵٪ از کل قرارداد را کسر و یا به آن اضافه نماید.
- ۲۳- پیمانکار باید دارای صلاحیت انجام کار از نظر ایمنی از اداره کار و امور اجتماعی باشد.
- ۲۴- پیمانکار موظف به معرفی یک نفر مسئول حفاظت فنی با تحصیلات آموزشی مرتبط با اداره کار و رفاه اجتماعی شهرستان باشد.
- ۲۵- پیمانکار موظف به تشکیل کمیته حفاظت فردی و بهداشتی کار بر اساس آیین نامه های اجرای اداره کار و رفاه اجتماعی می باشد.

### شرایط خصوصی :

۱- پیمانکار باید پیش از آغاز عملیات شخص واجد شرایطی را که مورد قبول مهندس ناظر باشد به عنوان رئیس کارگاه معرفی نماید . رئیس کارگاه باید در اوقات کار در کارگاه حاضر باشد و عملیات اجرایی با مسئولیت و نظارت او انجام شود.

۲- پیمانکار موظف است با توجه به پیشرفت فیزیکی هر یک از آیتم ها و واحدهای موضوع پیمان بصورت جداگانه و قبل از شروع عملیات بعدی و به صورت روزانه صورتجلسه آن را تهیه نموده و پس از تأیید دستگاه نظارت اقدام به عملیات بعدی نماید. ارسال صورت وضعیت و رسیدگی به آن منوط به ارائه صورتجلسات تنظیمی و گزارشات آزمایشگاهی می باشد.

۳- پیمانکار صعوبت اجرای کار و پراکندگی و سایر شرایط خاص پروژه را در قیمت پیشنهادی خود ملحوظ نموده است.

۴- پیمانکار از روز تحویل کارگاه تا روز تحویل موقت عملیات موضوع پیمان مسئول حفظ و نگهداری کارهای انجام شده، مصالح، تجهیزات، ماشین آلات و ابزار، زمینها، راهها، تاسیسات و بناهایی می باشد که زیر نظر و مراقبت او قرار دارد و به همین منظور اقدامات لازم را برای نگهداری و حفاظت آنها در داخل کارگاه در مقابل عوامل جوی و طغیان آب رودخانه ها و سرقت و حریق و مانند اینها به عمل می آورد.

۵- پیمانکار در چارچوب مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار مسئول خسارتهای وارد شده به شخص ثالث در محوطه کارگاه است و در هر حال کارفرما در این مورد هیچ نوع مسئولیتی به عهده ندارد. کارفرما و دستگاه نظارت می توانند در صورت مشاهده عدم رعایت دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار (به عنوان مثال رعایت مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران ، قانون کار و تامین اجتماعی و...) دستور توقف بخشی از کار را که دارای ایمنی لازم نیست تا برقراری ایمنی طبق دستورالعملهای یاد شده صادر نمایند. در این حالت پیمانکار حق مطالبه خسارت در اثر دستور توقف کار را ندارد.

۶- پیمانکار متعهد است که تدابیر لازم را برای جلوگیری از وارد شدن خسارت و آسیب به املاک مجاور اتخاذ نماید و اگر در اثر سهل انگاری او خسارتی به املاک و تاسیسات مجاور یا محصول آنها وارد آید، پیمانکار مسئول جبران آن می باشد.

۷- پیمانکار متعهد است کلیه عملیات موضوع پیمان را طبق مشخصات فنی و استانداردهای تعیین شده و با بهترین روش های فنی و تخصصی و به وسیله افرادی که در کار خود تخصص و تجربه کافی دارند انجام دهد و همچنین برای اجرای عملیات موضوع پیمان از مصالح مرغوب و درجه یک و استاندارد مورد قبول دستگاه نظارت و کارفرما استفاده کند.

۸- رعایت موارد ایمنی و نصب تابلوهای هشدار دهنده در محلهای ایجاد خطر مطابق با مبحث ۱۲ مقررات ملی ساختمانی ایران و قانون کار در کارگاه به عهده و هزینه پیمانکار می باشد و کارفرما به موجب این قرارداد کلیه مسئولیت های خود ناشی از کار را به پیمانکار واگذار مینماید.

- ۹- ساعت کار پیمانکار طبق نظر کارفرما تعیین می گردد و در صورت ضرورت و فوریت کار پیمانکار موظف است تا زمانی که کارفرما اعلام نماید حضور داشته و نسبت به اتمام کار اقدام نماید.
- ۱۰- پیمانکار موظف به اجرای مقررات بیمه های درمانی و اجتماعی ، مقررات و دستورالعملهای حفاظت فنی و بهداشت کار است در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه در این خصوص متوجه پیمانکار می باشد.
- ۱۱- وقوع هرگونه حادثه چه در ساعت کار و چه در ساعات غیرکاری ناشی از قصور پیمانکار به عهده وی می باشد و کارفرما هیچگونه مسئولیتی در این خصوص نخواهد داشت.
- ۱۲- کلیه کسورات قانونی که به نحوی از انحاء به این قرارداد تعلق میگیرد جزا و کلا به عهده پیمانکار می باشد. مالیات بر ارزش افزوده پس از انجام کار در صورت ارائه گواهینامه ارزش افزوده توسط کارفرما پرداخت خواهد شد. لذا به هیچ وجه در قیمت پیشنهادی ارزش افزوده منظور نگردد.
- ۱۳- پیمانکار حق بکارگیری اتباع بیگانه و غیر مجاز و فاقد پروانه کار را ندارد.
- ۱۴- پیمانکار ملزم به رعایت قانون کار و تامین اجتماعی برای پرسنل خود میباشد . در هر صورت پاسخگویی به دعاوی مطروحه در این خصوص متوجه پیمانکار می باشد.
- ۱۵- پیمانکار متعهد است کلیه کارهای ابلاغی را بررسی نموده و چنانچه مشکل فنی یا قانونی جهت اجرا دارد ، آنرا حداکثر مدت پانزده روز از تاریخ ابلاغ به اطلاع کارفرما و دستگاه نظارت برساند. چنانچه بر اثر عدم رعایت این بند مشکلی متوجه کارفرما شود . کلیه خسارت به عهده پیمانکار بوده و در صورت انتزاع پروژه کارفرما مختار است ، تا ۱۰٪ مبلغ پروژه را به عنوان خسارت از پیمانکار کسر نماید.

مشخصات فنی :

- ۱- تهیه کلیه مصالح مصرفی شامل جدول بتنی پیش ساخته ، کفپوش های بتنی، سیمان ، ماسه بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۲- تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری و هر نوع بتن مسلح و غیر مسلح و جمع آوری هر نوع بلوک فرش ، خاکبرداری و حمل مصالح حاصل از تخریب و خاکبرداری به محل مورد تعیین شده توسط شهرداری بر عهده پیمانکار می باشد.
- ۳- تهیه ، حمل و اجرای کفپوش های بتنی به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر و مساحت ۱۶ دسی متر مربع بر عهده پیمانکار می باشد
- ۴- تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده و شفته ریزی با خاک مناسب شن دار از خارج از محل با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در هر متر مکعب با ضخامت ۱۵ سانتی متر ( اختلاط آهک با خاک در خارج از محل باید انجام گردد)
- ۵- خاکبرداری و حمل تا ۱۰ کیلومتر محل اجرای جداول بتنی بایستی توسط پیمانکار انجام گردد.
- ۶- تخریب و جمع آوری و حمل سنگ های تخریب شده و مواد حاصل از عملیات خاکی به محل مشخص شده توسط شهرداری.
- ۷- تسطیح زمین خاکبرداری شده.
- ۸- اجرای بتن زیر جداول با مقاومت فشاری استوانه ای ۲۴ مگا پاسکال
- ۹- تهیه و نصب جداول بتنی با مقاومت فشاری استوانه ای ۲۴ مگا پاسکال.
- ۱۰- اجرای بند کشی و بتن ریزی ماهیچه جداول بتنی با بتن با مقاومت فشاری ۲۵۰ مگا پاسکال
- ۱۱- کلیه بتن ریزی ها به صورت بتن آماده یا اختلاط با دستگاه بتونیر. در غیر این صورت هیچ گونه پرداختی توسط کارفرما انجام نمی گردد.
- ۱۲- کلیه عملیات های با نظر کارشناس فنی شهرداری انجام می گردد.

### برگه پیشنهاد قیمت:

امضاء کننده زیر پس از بررسی و آگاهی و پذیرش تعهد و مسئولیت در مورد مطالب و مندرجات دعوتنامه شرکت در مناقصه، شرایط خصوصی مناقصه و پیمان، مشخصات فنی عمومی، نقشه های کلی و تفصیلی اجرائی فهرست مقادیر و قیمت های برآوردی کار، تعهدنامه اجرا و قبول مقررات و اسناد و مدارک عمومی مناقصه و پیمان تعهدنامه عدم شمول قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی و بطور کلی تمامی مدارک و اسناد مناقصه پس از بازدید کامل از محل کار و با اطلاع از جميع شرایط و عوامل موجود از لحاظ انجام کارهای مورد مناقصه پیشنهاد می نمایم که:

۱- عملیات موضوع مناقصه فوق را بر اساس شرایط و مشخصات مندرج در اسناد و مدارک مناقصه و پیمان طبق جدول ذیل اعلام مینمایم.

۲- چنانچه این پیشنهاد مورد قبول قرار گیرد و به عنوان برنده مناقصه انتخاب شوم تعهد می نمایم که:

الف- اسناد و مدارک پیمان را بر اساس مراتب مندرج در اسناد و مدارک مناقصه امضاء نموده و همراه تضمین انجام تعهدات حداکثر ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ به عنوان مناقصه (باستثنای روزهای تعطیل) تسلیم نمایم.

ب- ظرف مدت مقرر در پیمان، ماشین آلات و تجهیزات لازم را در محل کار مستقر ساخته و شروع بکار نمایم و کلیه کارهای موضوع پیمان را در مدت مندرج در اسناد و مدارک مناقصه به اتمام برسانم- تأیید می نمایم که ضامین اسناد مناقصه جزء لاینفک این پیشنهاد می شود.

۴- اطلاع کامل دارم که دستگاه مناقصه گذار الزامی برای واگذاری کار به هر یک از پیشنهادها ندارد.

۵- تحت عنوان تضمین شرکت در مناقصه و به منظور تعهد به امضاء و مبادله پیمان و تسلیم تضمین اجرای تعهد، تضمین موضوع بند یک دعوتنامه را به نفع کارفرما در پاکت (الف) تقدیم داشته ام.

| ردیف   | شرح                                                                                                                                                                                                                                                                              | واحد     | مقدار | بهای واحد<br>(ریال) | جمع کل (ریال) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|---------------------|---------------|
| ۱      | تسطیح و رگلاژ سطوح خاکبرداری شده و شفته ریزی با خاک تهیه شده مناسب شن دار با ۱۵۰ کیلوگرم آهک شکفته در هر متر مکعب با ضخامت ۱۵ سانتی متر در خارج از محل و انتقال به محل کار                                                                                                       | متر مکعب | ۳۱۲۲  |                     |               |
| ۲      | تهیه و اجرای کفپوش های بتنی پیش ساخته به ضخامت ۴ تا ۵ سانتی متر و به سطح ۱۶ دسی متر مربع برای هر کفپوش با هر نوع ملات ماسه سیمان                                                                                                                                                 | متر مربع | ۳۱۲۲  |                     |               |
| ۳      | تهیه اجرای جدولگذاری شامل مراحل (تهیه و حمل جداول بتنی، پی کنی با هر وسیله مکانیکی یا به صورت دستی، اجرای بتن مگر با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، نصب جدول پرسی با ارتفاع ۳۵ سانتی متر، قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه اطراف جداول خاکبرداری شده با مقاومت فشاری ۲۴ مگا پاسکال | متر      | ۶۳۰   |                     |               |
| ۴      | تخریب هر نوع آسفالت و اساس قیری و هر نوع بتن مسلح و غیر مسلح و جمع آوری هر نوع بلوک فرش، خاکبرداری و حمل مصالح حاصل از تخریب و خاکبرداری به محل مورد تعیین شده توسط شهرداری                                                                                                      | متر مکعب | ۳۱۰۰  |                     |               |
| ۵      | تهیه اجرای جدولگذاری باغچه ای شامل مراحل (تهیه و حمل جداول ابعجای پرسی بتنی، پی کنی با هر وسیله مکانیکی یا به صورت دستی، اجرای بتن مگر با ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در هر متر مکعب، نصب جدول پرسی، قالب بندی و بتن ریزی ماهیچه اطراف                                                     | متر      | ۶۵۰   |                     |               |
| جمع کل |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       |                     |               |